L.p.	nr pomieszczenia	1	3	4	5/5A	6	7	8	9	17B	17	17A	18	19	21	22	23	24	25	korytarz 26/27	31.	28.	29.	30.		
	nazwa pomieszczenia	hall wejściowy	pom. biurowe obs. klientów	pom. biurowe	punkt obsługi interesanta	poczekalnia	biuro obsługi -	- rejestracja pojazdów	pom biurowe	pom. biurowe	pom. biurowe	pom biurowe	pom. biurowe	pom. biurowe	serwerownia	pok. Kierownika	pom wyd. praw j.	pom. biurowe	pom. biurowe	korytarz	korytarz przy p.o.k	WC m.	WC k.	WC niepe.	Suma:	
1	szerokość pomieszczenia [m]	5,64	5,65	2,99	5,7	5,71	5,83	3,08	2,66	2,83	2,81	2,96	3	2,61	2,86	3,18	5,84	2,75	2,89	2,42	2,35	3,09	2,5	2,68	**82,0**	
2	długość pomieszczenia [m]	12,58	4,06	4,23	4,23	4,09	4,09	4,09	4,09	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	11,65	43,25	2,66	4,18	4,06	**149,1**	
3	wysokość pomieszczenia [m]	3,16	3,1	2,97	3,16	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	3,16	2,97	2,97	2,97	2,97	**69,0**	
4	wysokość okien w świetle muru [m]	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	0,85	0,85	0,85	**35,4**	
5	szerokość okien w świetle muru [m]	2,37	2,37	2,40	2,39	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,18	2,40	1,45	1,45	2,32	**52,9**	
6	wysokość drzwi w świetle mur [m]	2	2	2,00	2,45	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	**46,5**	
7	szerokość drzwi w świetle muru [m]	0,91	1,05	1,00	2,6	0,90	1,05	1,05	1,05	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,90	0,90	0,90	**24,3**	
8	ilość otworów okiennych	0	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	**27,0**	
9	ilość otworów drzwiowych	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	4	22	3	4	4	**60,0**	
10	**punkty elektryczne i instalacyjne:**																								**0,0**	
11	demontaż gniazd instalacyjnych podtynkowych i ich przykręcenie po malowaniu (zasilania i telefoniczne) [sztuk]	4		4		8	2	1	2	2	2	3	2	3	2	2	6		1	1	3	1	1	1	**51**	
12	demontaż gniazd instalacyjnych podtynkowych (zasilania i telefoniczne) [sztuk]	1	8		4		2	2	1	1	1	3			5	2	2	3	2	1					**38**	
13	montaż gniazd instalacyjnych podtynkowych (zasilania i telefoniczne i wyłącznikow) [sztuk]		9		10		2	1				2				2	2	2	1			1	1	1	**34**	
14	wkucie kabli instalacyjnych [m]	6,2			4	3	3	3	4,5			4,5		0,5		4	5	4	7,5	10,5	14			4,2	**77,9**	
15	wymiana wyłącznika podtynkowego [sztuk]	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	2				**19**	
16	demontaż opraw oświetleniowych i ich przykręcenie po malowaniu (oświetleniowe) [sztuk]	8	3	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	4	10	3	4	3	**77**	
17	demontaż czujek p.poż i alarmowych i ich przykręcenie po malowaniu oraz suszarek przy umywalkach [sztuk]					2			1					1	2	1	1		2			1	1	1	**13**	
18	inne:	demontaż koryt kabl. 6,2m, demontaż i montaż kamery		2 nowe oprawy	przeniesienie 2 szt. Wyłączników, przeniesienie centrali telef. I łączówek telefonicznych urządzeń ISDN, przeniesienie centrali p-poż., przeniesienie skrzynki zasilającej kamerę, (5 sztuk)		2 nowe oprawy							demontaż czujnika ruchu, wyłącznik do przeniesienia	demontaż kabli i koryt 10m, demontaż czujek					demontaż koryt kablowych 10,5m, demontaż 4 opraw oświetleniowych i ich ponowne przykręcenie	wymiana szafek telefonicznych szt 6 m, demontaż kabli i koryt 10m, wymina dwóch hydrantów fi25 zawieszonego i wnękowego	montaż nowych opraw i suszarek				
19	**stolarka/ślusarka:**																									
20	pozostawienie istniejącej stolarki drzwiowej [sztuk]			1											1							3	4	1	**10**	
21	wykucie istniejacych metalowych/drewnianych futryn [sztuk]	1	1		2	1	2	1	1	1	1	1	1	1		2	1	1	1		1			2	**22**	
21a	demontaż okien drewnianych [sztuk]																							1	**1**	
22	malowanie istniejacej stolarki drzwiowej (skrzydło, futryna) [sztuk]			1																		3	4	1	**9**	
23	malowanie istniejacej stolarki okiennej [sztuk]		2	1	2	2														1		1	1		**10**	
23a	montaż okien PCV [sztuk]																							1	**1**	
24	montaż nowych skrzydeł drzwiowych - płytowych, białych [sztuk]																								**0**	
25	montaż nowych drzwi: płytowe pełne białe, futryny metalowe [sztuk]	1									1		1	1		1	1	1	1					1	**9**	
26	montaż nowych drzwi: płytowe pełne z okładziną drewnopodobną, futryny z materiałów drewnopochodnych [sztuk]									1		1				1	1								**4**	
27	montaż nowych drzwi: aluminiowe - szklenie szybą zespoloną, szkło bezpieczne, wykonanie nadproża z 2 x C120, powiększenie otworu drzwiowego do wymiarów 105x210 cm		1				1	1	1								1	1	1						**7**	
28	montaż nowych drzwi: aluminiowe EI30 - szklenie szybą zespoloną, szkło bezpieczne																				1				**1**	
29	**posadzki: [m²]**	67,96	20,71	12,65	26,60	25,91	24,34	12,60	10,88	9,92	11,75	12,37	12,54	10,91	11,95	13,29	24,41	11,50	12,08	28,92	107,09	7,78	9,92	10,55	**496,6**	178,11
30	zerwanie istniejącej wykładziny PCV, płytek PCV,		wykł. PCV	wykł. dywanowa	gres 11,67/płytki PCV 13,53	płytki PCV	płytki PCV	wykł. PCV	wykł. PCV	wykł. PCV	wykł. PCV	wykł. PCV	wykł. PCV	zerwane pł. PCV	parkiet zerwany	zerwane pł. PCV	zerwane pł. PCV	płytki PCV	wykł. PCV		lastryko	terakota	terakota	terakota	**39,9**	skucie istn. terakoty
31	demontaż listew przypodłogowych (drewnianych) / cokolika z gresu	24,01	18,37		22,94	18,13	14,82	9,32	12,45	13,12	11,28	13,38	13,46	12,68		12,92	17,94	11,91	13,09	21,52	0	0,00	0,00	0,00	**261,3**	
32	ułożenie płytek ceramicznyh na wcześniej przygotowanym i zagruntowanym podłożu		20,71	12,65	27,43	26,74	24,34	12,60	10,88	9,92	11,75	12,37	12,54	10,91	11,95	13,29	24,41	11,50	12,08		107,09	7,78	9,92	10,55	**401,4**	
33	cokolik z PCV [m]		18,37	12,44	3,95	18,13	14,82	9,32	12,45	13,12	11,28	13,38	13,46	12,68	13,18	12,92	17,94	11,91	13,09						**222,4**	
34	**ściany: [m²]**	78,99	50,33	34,95	22,85	50,03	36,81	24,41	34,06	35,90	32,18	36,68	36,91	34,60	36,08	36,18	45,95	33,33	35,96	59,03	258,69	46,67	67,69	65,80	**1194,1**	
35	glefy przy oknach szer 0,2m: [m²]	0,00	2,26	1,14	2,27	3,87	2,27	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	2,27	1,14	1,14	1,09	1,14	0,63	0,63	0,80	**30,86**	154,32
36	glefy przy otworach szer. 0.3m [m²]				6,71																					
37	glefy przy drzwiach szer 0,17m: [m²]	0,00	0,86	0,85		0,00	0,86	0,86	0,86		0,83		0,83	0,83	0,83	0,83	0,86	0,86	0,86	3,33	17,25	0,29	0,29	0,29	**32,49**	162,43
38	**razem ściany: [m²]**	78,99	53,45	36,94	31,82	53,90	39,94	26,40	36,05	37,04	34,15	37,81	38,88	36,57	38,05	38,15	49,08	35,32	37,95	63,45	277,07	47,60	68,62	66,90	**1264,1**	
39	wyburzenie fragmentu ściany [m²]				25,262	4,580		10,047								1,8	2,46							14,61	**58,8**	
40	zamurowanie istniejących otworów drzwiowych [m²]		1,82													1,8									**3,6**	
41	skucie istn. glazury [m²]																					31,90	48,12	50,31	**130,3**	skucie istn. glazury
42	tynkowanie ściany [m²]						0,3564	0,3564								1,8	1,8								**4,3**	
43	zlikwidowanie spękań na ścianach i sufitach poprzez skucie niestabilnego tynku, położenie siatki zabezpieczającej i zatynkowanie zaprawą elastyczną [m]		1,5											2		1	3			1	2				**10,5**	po zerwaniu płytek powierzchnię ścian wyrównać cienką warstwą zaprawy
44	skucie narożników (glefów przy oknach, drzwiach i nadprożach) [m]	27,15	19,45	15,68	24,2	31,45	16,41	10,73	10,73	8,65	10,58	5,68	10,58	10,58	13,55	11,55	14,41	8,73	8,73	44,88	109,84				**413,6**	
45	osadzenie listwy narożnikowej [m]	27,15	19,45	15,68	29,11	31,45	16,41	10,73	10,73	8,65	10,58	11,62	10,58	10,58	13,55	13,55	14,41	8,73	8,73	44,88	109,84				**426,4**	
46	szpachlowanie	punktowe	punktowe	punktowe	punktowe																				**0,0**	
47	demontaż i mocowanie listew odbojowych naściennych									8,16	5,46	7,1								7,7					**28,4**	
48	przy oknie zdemontować uchwyty mocujące od karniszy, następnie ubytki tynku zaszpachlować [sztuk]	0	4	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2				**48**	
49	szpachlowanie ścian [m2]	54,88	53,45	36,94	26,75	34,62	39,94	26,40	36,05	37,04	34,15	37,81	38,88	36,57	38,05	38,15	49,08	35,32	37,95		168,32	47,60	68,62	66,90	**1043,5**	
50	przygotowanie podłoża i gruntowanie ścian [m2]	78,99	53,45	36,94	31,82	53,90	39,94	26,40	36,05	37,04	34,15	37,81	38,88	36,57	38,05	38,15	49,08	35,32	37,95	63,45	277,07	47,60	68,62	66,90	**1264,1**	
51	malowanie ścian [m2]	54,88	53,45	36,94	26,75	34,62	39,94	26,40	36,05	37,04	34,15	37,81	38,88	36,57	38,05	38,15	49,08	35,32	37,95	43,86	168,32	15,70	20,50	21,50	**961,9**	
52	układanie glazury [m2]	24,108			5,076	19,284														19,60	108,75	31,90	48,12	45,41	**302,2**	glazura
53	**rury c.o.:**																									
54	**malowanie rur c.o. [m]**	8,72	10,20	8,34	4,80	11,94	12,74	8,94	2,20	8,74	2,00	2,40	8,14	3,00	2,40	9,14	12,34	2,80	8,54	9,20	7,34	7,54	2,20	8,14	**161,8**	
55	**sufity: [m²]**	54,43	20,71	12,65	24,11	23,35	23,84	12,60	10,88	9,92	11,75	12,37	12,54	10,91	11,95	13,29	24,41	11,50	12,08	28,19	115,69	7,78	9,92	10,55	**485,4**	
56	szpachlowanie sufitów	54,43	20,71	12,65	24,11	23,35	23,84	12,60	10,88	9,92	11,75	12,37	12,54	10,91	11,95	13,29	24,41	11,50	12,08			7,78	9,92	10,55	**341,5**	
57	przygotowanie podłoża i gruntowanie sufitów [m²]	54,43	20,71	12,65	24,11	23,35	23,84	12,60	10,88	9,92	11,75	12,37	12,54	10,91	11,95	13,29	24,41	11,50	12,08			7,78	9,92	10,55	**341,5**	
55	sufit podwieszany																			28,19	115,69				**143,9**	
56	malowanie sufitów [m²]	54,43	20,71	12,65	24,11	23,35	23,84	12,60	10,88	9,92	11,75	12,37	12,54	10,91	11,95	13,29	24,41	11,50	12,08			7,78	9,92	10,55	**341,5**	
57	**UWAGI**	demontaż parapetu, skucie istn. cokolika z terakoty, demontaż listew kablowych (6,2m), przeniesienie grzejnika, listwa progowa przy drzwiach na klatkę schodową	wymina parapetów, zamurować drzwi	wymina parapetów	wymina parapetów, demontaż stolarki okiennej wewnętrznej, ściana do wyburzenia - rygips	skucie istn. cokolika z terakoty	wymiana 2 x kratka wentylacyjna	wymiana kratki wentylacyjnej	wymiana kratki wentylacyjnej	wymiana kratki wentylacyjnej	demontaż kraty drzwiowej, wymiana kratki wentylacyjnej	wymiana kratki wentylacyjnej, obudowanie wywiewki odpowietrzającej kanalizacji sanit.	wymiana kratki wentylacyjnej	czujnik ruchu do demontażu, wymiana kratki wentylacyjnej	demontaż listew kablowych (10m), wymiana kratki wentylacyjnej	wymiana kratki wentylacyjnej, poszerzenie otworu drzwiowego (na korytarz), domurowanie	wymiana 2 szt. kratki wentylacyjnej,	wymiana kratki wentylacyjnej,	wymiana kratki wentylacyjnej,	skucie istn. cokolika z lastryko, sufit podwieszany,	skucie istn. cokolika z terakoty, demontaż listew kablowych (10,5m),	wymiana armatury łazienkowej, wymiana gniazdek i wyłączników, montaż lustra, zastosowanie wentylacji wymuszonej (poprzez zainstalowanie wentylatora na wlocie kanału wentylacyjnego)	wymiana armatury łazienkowej, wymiana gniazdek i wyłączników, montaż lustra, zastosowanie wentylacji wymuszonej (poprzez zainstalowanie wentylatora na wlocie kanału wentylacyjnego)	wymiana armatury łazienkowej, montaż lustra, wymiana okna drew. na okno PCV		